STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
NAVRŽENÁ PŘELOŽKA PLYNOVODU
STÁVAJÍCÍ STARÉ TEPLÁRENSKÉ VEDENÍ (KA CONTRACTING)
STÁVAJÍCÍ NOVÉ TEPLÁRENSKÉ VEDENÍ (KA CONTRACTING)
NOVÉ TEPLÁRENSKÉ VEDENÍ – VÝSTAVBA PROBÍHÁ V SOUBĚHU, PROJEKT NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO AKCE
STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ ČEZ
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO – ZRUŠENO
NOVÉ VEDENÍ VO, V CHRÁNIČCE PE 110
NOVÉ CHRÁNIČKY NA STÁV.VEDENÍ TLF. – DĚLENÉ PE110 + REZERVNÍ PRO TLF PE110 SE ZASLEPENÍM (DLE POŽAD.SPRÁVCE SÍTĚ)

LEGENDA SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ VODOVOD
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
NAVRŽENÁ KANALIZACE – PŘIPOJENÍ VPUSTÍ
STÁVAJÍCÍ TELEFON
STÁVAJÍCÍ TELEFON K PŘELOŽENÍ
NAVRŽENÁ PŘELOŽKA TELEFONU (CELK.DL.401M)
STÁVAJÍCÍ TELEFON NEZAMĚŘENÝ
STÁVAJÍCÍ TV KABEL UPC

SOUŘADNICE HLAVNÍCH VYTYČOVACÍCH BODŮ

NÁZEV BODU	X	Y	VZD.MEZI BODY (m)
ZÚ	1 022 857,522	615 533,598	
			25,94
VB1	1 022 831,949	615 529,279	
			311,18
VB2	1 022 574,679	615 354,220	
			170,18
VB3	1 022 433,467	615 259,236	
			19,67
KÚ	1 022 414,839	615 252,960	
CELKOVÁ DÉLKA			526,19

LEGENDA KOMUNIKACE

a	ASFALTOBETON OBRUSNÝ ACO11+	3548m2
b	CHODNÍKY – ZÁMK.DL. TL.60	3335m2
d	CHODNÍKOVÉ VJEZDY – ZÁMK.DL.ČERVENÁ TL.60	239m2
c	VJEZDY PŘEZ PARKOVÁNÍ – ZÁMK.DL.ČERVENÁ TL.80	148m2
e	AUTOBUSOVÝ ZÁLIV – ŽULOVÁ DLAŽBA 10"	37m2
c	PARKOVÁNÍ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80	1972m2
	NOPK.DLAŽBA ČERVENÁ (VAROV.A SIGNÁL.PÁS Š.0,4 A 0,8)	64m2
	ZELEŇ	259m2
	SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250/1000 (S PODSÁZKOU 140MM), +NÁBĚH A SNÍŽENÁ OBRUBA (VJEZDY V.0,04m, PŘECHODY 0,10m, KONCE CHODNÍKŮ 0,02m)	1270,0m
	BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA BÍLÁ 250/80/500	200,0m
	OBRUBNÍK 80/250/1000	1210,0m
UV8	NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI	23ks
	DRENÁŽ PE FLEXIBIL DN 100	700m
	BEZBARIEROVÝ OBR. AUTOBUSOVÝ	viz detail

odpadkové koše nové nejsou zakresleny celkem 10ks – umístit dle požadavku TS
kontejnery na tříděný či domovní odpad
nové vo, vč. městského rozhlasu
nové VO – nasvětlení přechodů a míst pro přecházení
mříž kolem stromu, do prefa žlb. rámu 1000/1500, s opěrou-ocel.trojnožka fi mival pod rámem folie, více viz detail (62KS)

POZOR!

V zájmovém prostoru se nacházejí podzemní vedení inž. sítí, která jsou informativně zakreslena. Před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení těchto vedení.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOUŘ.SYS. JTSK

ZODP. PROJEKTANT: ING. JOSEF HAUCK		ING. JOSEF HAUCK projektování a investiční činnost ve výstavbě 552 03 Česká Skalice ¤ Zlič 73 Tel/Fax 491 453 063 E-mail hauck@tiscali.cz	
VYPRACOVAL: ING. KATEŘINA ŠESTÁKOVÁ HAUCKOVÁ			
INVESTOR: MĚSTO NÁCHOD			
MÍSTO: k.ú.Náchod, p.p.č.1929, 2067/1, 1930/1, 1243/2...			
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL.KOMENSKÉHO NÁCHOD 101 – KOMUNIKACE	ZAK.Č.	660/07/J	Č. VÝKRESU: 2b
	STUPEŇ	DSŘ	
	DATUM	01/2009	
VÝKRES: SITUACE – ČÁST b	FORMÁT	4x A4	
	MĚŘ.	1:200	