Stavební úpravy komunikace ul. Komenského, Náchod

POZOR!
V zájmovém prostoru se nachází podzemní vedení inž. sítí, které jsou informativně zakresleny.
Před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytýčení těchto vedení.

R 5000

R 5000

R 7000

0.1

0.2

0.3

II. etapa

III. etapa

Komenského

Rubeška

Rubeška

LEGENDA SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ KANALIZACE – PŘÍPOJKA VPUSTÍ
- STÁVAJÍCÍ TELEFON
- STÁVAJÍCÍ TELEFON S PŘÍLOŽÍM
- NAVRŽENÁ PŘÍLOŽNA TELEFONU (CELKOL.401M)
- STÁVAJÍCÍ TELEFON NEZMĚŘENÝ
- STÁVAJÍCÍ TV KABEL, UPC
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- NAVRŽENÁ PŘÍLOŽNA PLYNOVODU
- STÁVAJÍCÍ STARÉ TEPLÁRENSKÉ VEDENÍ (KA CONTRACTING)
- STÁVAJÍCÍ NOVÉ TEPLÁRENSKÉ VEDENÍ (KA CONTRACTING)
- NOVÉ ZÁSOBOVACÍ VEDENÍ – VÝZDRAHA PROBÍHÁ V SOUBĚHU PROJEKT NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO AKCE
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO – ZRUŠENO
- NOVÉ VEDENÍ VO, V ZÁMKNÁCE PE 110
- NOVÉ ZÁMKNÁCKY NA STÁVAJÍCÍM ZLÍ – DÉLKA PŘÍLOŽNÝCH PŘÍPOJEK PRO TU PETSI SE ZRUŠENÍM (ZLÍ TŘÍDA SPRÁVCE SÍTÍ)

LEGENDA KOMUNIKACE

1	KONTRUKTOR OBRUBNÍK ACO14	3548m2
2	CHODNÍKY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60	3335m2
3	CHODNÍKOVÉ VJEZDY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60	239m2
4	VJEZDY PŘED PARKOVÁNÍ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80	148m2
5	AUTOBUSOVÝ ZÁLIV – ŽULOVÁ DLAŽBA 18/7	31m2
6	PARKOVÁNÍ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80	1972m2
7	NOPK.DLAŽBA ŽERVKA (VÁROVÁ SIGNÁLPÁS ŠÍŘKA A 0,8)	64m2
8	ZELEŇ	259m2
	SLAMÉK OBRUBNÍK 150/250/1000 (S PODKLADEM 100MC, ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80/250/1000 NEBO ŽULOVÁ DLAŽBA 60/80/1000 SLEM)	1270,0m
	OBRUBNÍK 80/250/1000	200,0m
	OBRUBNÍK 80/250/1000	1210,0m
UV	NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI	23ks
	ORNÁZ PE FLEXIBIL DN 100	700m
	BEZBARIÉROVÝ OBR. AUTOBUSOVÝ	viz detail

SOUŘADNICE HLAVNÍCH VYTYČOVACÍCH BODŮ

BODEV BODU	X	Y	VÝŠKA NÁD MOŘ (m)
Z0	1 022 857,522	615 533,598	25,94
VB1	1 022 831,948	615 529,279	311,18
VB2	1 022 574,779	615 354,220	170,18
VB3	1 022 433,007	615 256,236	19,67
K0	1 022 419,878	615 252,960	
CELKOVÁ DÉLKA		526,34	

Souřadnice bude nové nejvyšší zámkové dlaždice – ovlivní dle polohy

kontrolovaný na křižovatce s dotčenými komunikacemi

nové vo, viz. mobiliáře rozhledy

nové VO – navrženéi přechodu a mimo pro přechodem

m²Z kolem stromu, do geotx tl. min. 1000/1500, pod stromem tloušťka 1000/1500 pod stromem tloušťka, viz vz detail

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, SOUŘ.SYS. JTSK

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JOSEF HAUCK
VYPRACOVAL:	ING. KATEŘINA ŠESTÁKOVÁ HAUCKOVÁ
INVESTOR:	MĚSTO NÁCHOD
MÍSTO:	k.ú.Náchod, tp.p.č.1929, 2087/1, 1938/2, 1943/2,

ING. JOSEF HAUCK
projektování v inženýrské výstavbě
Nerudova 1000, 547 01 Náchod
Tel/Fax 491 403 983 E-mail: hauck@seznam.cz

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL.KOMENSKÉHO NÁCHOD 101 – KOMUNIKACE

SITUACE – ČÁST a

ZAK.Č.	660/07/E
STUPEŇ	DSP
DATUM	01/2009
FORMÁT	4x A4
MĚŘ.	1:200

2a